

OFERTA HANDLOWA

Nr oferty 31/10/2014/NSP/MB

Data oferty: 16/10/2014 Wa no oferty: 7 dni

Oferta:

- · Do: GAZDA
- Dla: TOMASZ GAZDA
- E-mail: zrobic pole pod e-mail
- Telefon: zrobic pole pod nr_telefonu

Dane podwozia:

- Marka i Model:
- · Rozstaw osi:
- Kabina: , Koła:

Nadwozie polegaj ce na wykonaniu zabudowy typu skrzynia z plandek o wymiarach:

- Długo : wew. 4100mm / zew. 4170mm
- Szeroko : wew. 2100mm / zew. 2170mm
- Wysoko : wew. 2000mm / zew. 2270mm
- Pojemno komory ładunkowej: 8 EUROpalet; około 16 m3

Standardowy opis nadwozia typu skrzynia z plandek:

· Rama po rednia.

Wykonana z profili aluminiowych skr canych.

• Burty aluminiowe 400mm.

Burty dzielone ze słupkiem rodkowym wypinanym (burty dzielone od długo ci 3500mm).

Na tylnej burcie znajduje si składany stopie wej ciowy.

• Podłoga.

Wykonana ze sklejki antypo lizgowej, dwustronnie foliowanej o grubo ci 15mm;

W obrze u zamontowane s uchwyty do mocowania ładunku w odst pach (-/+) jednego metra.

• Stela

Wykonany z profili aluminiowych;

Słupy przednie i tylne montowane na stałe;

Konstrukcja dachu stela a wykonana z rur stalowych osadzonych w gumowych uchwytach;

Nad burt przedni montowana sklejka o grubo ci 15 mm na wysoko ci 1250mm;

Trzy rz dy listew bocznych drewnianych w na ka dej cianie zabudowy.

• Opo cza.

Wykonana w wersji z zapi ciem celnym w kolorze standardowym o grubo ci 680g/m2.

Kolor standardowy (przy zamówieniu nale y poda kolor):

- Czerwony
- Srebrny
- Czarny
- Granatowy

Panel dachowy wykonany z materiału widnego.

• O wietlenie.

 $Lampy\ obrysowe\ zgodnie\ z\ przepisami\ Kodeksu\ Ruchu\ Drogowego.$

Osprz t.

Nadkola osi tylnej z tworzywa sztucznego w kolorze czarnym;

Fartuchy przeciw błotne;

Osłony p/ najazdowe;

Skrzynka narz dziowa z jednym zamkni ciem o pojemno ci 351.

Cena nadwozia typu skrzynia z plandek według podanej standaryzacji wynosi: 12 760 PLN netto.





Wyposa one dodatkowe odpłatne:

Informacje dodatkowe:

- Gwarancja na nadwozie: 24 miesi ce;
- Warunki realizacji: faktura VAT przelew 14 dni;
- Czas realizacji: około 2-3 tygodni od zamówienia oraz podstawienia podwozia do zabudowy. Dokładny termin realizacji zostanie potwierdzony do dwóch dni roboczych po otrzymaniu zamówienia. Przy składaniu zamówienia konieczne jest podanie daty / tygodnia w którym planowane jest dostarczenie podwozia do naszej firmy.
- Do podanych cen nale y doliczy 23% VAT.

