

OFERTA HANDLOWA

Nr oferty 41/10/2014/NSP/MB

Data oferty: 29/10/2014

Wa no oferty: 7 dni

Oferta:

- Do: TANDEM
- Dla: MICHAŁ DRABIK
- E-mail: zrobic pole pod e-mail
- Telefon: zrobic pole pod nr telefonu

Dane podwozia:

- Marka i Model:
- Rozstaw osi:
- Kabina: , Koła:

Nadwozie polegaj ce na wykonaniu zabudowy typu skrzynia z plandek o wymiarach:

- Długo : wew. 4200mm / zew. 4270mm
- Szeroko : wew. 2100mm / zew. 2170mm
- Wysoko : wew. 2200mm / zew. 2470mm
- Pojemno komory ładunkowej: 8 EUROpalet; około 16 m3

Standardowy opis nadwozia typu skrzynia z plandek :

- Rama po rednia.
Wykonana z profili aluminiowych skr canych.
- Burty aluminiowe 400mm.
Burty dzielone ze słupkiem rodowym wypinanym (burty dzielone od długo ci 3500mm).
Na tylnej burcie znajduje si składany stopie wej ciowy.
- Podłoga.
Wykonana ze sklejki antypo lizgowej, dwustronnie foliowanej o grubo ci 15mm;
W obrze u zamontowane s uchwyty do mocowania ładunku w odst pach (-/+) jednego metra.
- Stela .
Wykonany z profili aluminiowych;
Słupy przednie i tylne montowane na stałe;
Konstrukcja dachu stela a wykonana z rur stalowych osadzonych w gumowych uchwytach;
Nad burt przedni montowana sklejka o grubo ci 15 mm na wysoko ci 1250mm;
Trzy rz dy listew bocznych drewnianych w na ka dej cianie zabudowy.
- Opo cza.
Wykonana w wersji z zapi ciem celnym w kolorze standardowym o grubo ci 680g/m2.
Kolor standardowy (przy zamówieniu nale y poda kolor):
 - Czerwony
 - Srebrny
 - Czarny
 - GranatowyPanel dachowy wykonany z materiału widnego.
- O wietlenie.
Lampy obrysowe zgodnie z przepisami Kodeksu Ruchu Drogowego.
- Osprz t.
Nadkola osi tylnej z tworzywa sztucznego w kolorze czarnym;
Fartuchy przeciw błotne;
Osłony p/ najazdowe;
Skrzynka narz dziowa z jednym zamkni ciem o pojemno ci 35l.

**Cena nadwozia typu skrzynia z plandek według podanej standaryzacji
wynosi: 12 760 PLN netto.**



**ŚLĄSKA FABRYKA
NADWOZI
SAMOCHODOWYCH**

Wyposażenie dodatkowe odpłatne:

Informacje dodatkowe:

- Gwarancja na nadwozie: 24 miesiące;
 - Warunki realizacji: faktura VAT przelew 14 dni;
 - Czas realizacji: około 2-3 tygodni od zamówienia oraz podstawienia podwozia do zabudowy.
- Dokładny termin realizacji zostanie potwierdzony do dwóch dni roboczych po otrzymaniu zamówienia. Przy składaniu zamówienia konieczne jest podanie daty / tygodnia w którym planowane jest dostarczenie podwozia do naszej firmy.
- Do podanych cen należy doliczyć 23% VAT.