

# **OFERTA HANDLOWA**

Nr oferty 26/11/2014/NSP/RJ

Data oferty: 04/11/2014 Wa no oferty: 7 dni

#### Oferta:

- Do: TANDEM
- Dla: MICHAL DRABIK
- E-mail: zrobic pole pod e-mail
- Telefon: zrobic pole pod nr\_telefonu

#### Dane podwozia:

- Marka i Model:
- Rozstaw osi:
- Kabina: , Koła:

# Nadwozie polegaj ce na wykonaniu zabudowy typu skrzynia z plandek o wymiarach:

- Długo: wew. 4100mm / zew. 4170mm
- Szeroko : wew. 2100mm / zew. 2170mm
- Wysoko : wew. 2200mm / zew. 2470mm
- Pojemno komory ładunkowej: 8 EUROpalet; około 16 m3

# Standardowy opis nadwozia typu skrzynia z plandek:

· Rama po rednia.

Wykonana z profili aluminiowych skr canych.

• Burty aluminiowe 400mm.

Burty dzielone ze słupkiem rodkowym wypinanym (burty dzielone od długo ci 3500mm).

Na tylnej burcie znajduje si składany stopie wej ciowy.

Podłoga.

Wykonana ze sklejki antypo lizgowej, dwustronnie foliowanej o grubo ci 15mm;

W obrze u zamontowane s uchwyty do mocowania ładunku w odst pach (-/+) jednego metra.

• Stela

Wykonany z profili aluminiowych;

Słupy przednie i tylne montowane na stałe;

Konstrukcja dachu stela a wykonana z rur stalowych osadzonych w gumowych uchwytach;

Nad burt przedni montowana sklejka o grubo ci 15 mm na wysoko ci 1250mm;

Trzy rz dy listew bocznych drewnianych w na ka dej cianie zabudowy.

• Opo cza.

Wykonana w wersji z zapi ciem celnym w kolorze standardowym o grubo ci 680g/m2.

Kolor standardowy (przy zamówieniu nale y poda kolor):

- Czerwony
- Srebrny
- Czarny
- · Granatowy

Panel dachowy wykonany z materiału widnego.

• O wietlenie.

 $Lampy\ obrysowe\ zgodnie\ z\ przepisami\ Kodeksu\ Ruchu\ Drogowego.$ 

Osprz t.

Nadkola osi tylnej z tworzywa sztucznego w kolorze czarnym;

Fartuchy przeciw błotne;

Osłony p/ najazdowe;

Skrzynka narz dziowa z jednym zamkni ciem o pojemno ci 351.

Cena nadwozia typu skrzynia z plandek według podanej standaryzacji wynosi: 12 760 PLN netto.





# Wyposa one dodatkowe odpłatne:

#### Informacje dodatkowe:

- Gwarancja na nadwozie: 24 miesi ce;
- Warunki realizacji: faktura VAT przelew 14 dni;
- Czas realizacji: około 2-3 tygodni od zamówienia oraz podstawienia podwozia do zabudowy. Dokładny termin realizacji zostanie potwierdzony do dwóch dni roboczych po otrzymaniu zamówienia. Przy składaniu zamówienia konieczne jest podanie daty / tygodnia w którym planowane jest dostarczenie podwozia do naszej firmy.
- Do podanych cen nale y doliczy 23% VAT.

